

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN OSTUNCALCO

DIRECCIÓN: EDIFICIO MUNICIPAL

HORARIO DE ATENCIÓN: DE 8:00 HORAS A 13:00 HORAS A 14:00 HORAS A 16:30 HORAS

TÉLEFONO: 77625706

DIRECTOR: DENNY BARRIOS

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JESSICA GOMEZ

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 27/12/2024

CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE

NUMERAL 20 - CONTRATACIONES POR COTIZACIÓN Y LICITACIÓN								
NOG	NOMBRE DEL PROYECTO	No. CONTRATO	FECHA DE ADJUDICACIÓN	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	MONTO ADJUDICADO	PLAZO DEL CONTRATO	FECHA DE APROBACIÓN DEL CONTRATO
21038856	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE OR BOMBEO CASERIO CHAPIBIL ALDEA LA VICTORIA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO	29-2023	28/11/2023	REPLANTEO, LINEA DE IMPULSION POZO-TANQUE DISTRIBUCION 3", ANCLAJES, PERFORACION DE 600 PIES 8" C/CAMISA DE TUBO HIERRO NEGRO, EQUIPO DE BOMBEO+ TUBERIA DE SUCCION, CONSTRUCCION DE LINEA DE BAJA TENSION DE 13.2 CON POSTE DE 40 PIES 800 DAN, BANCO DE TRANSFORMADOR DE 1X25 KVA, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION ELEVADO VOL. 80.0 M3 A 10.00 M. DE H, CASSETA DE BOMBEO Y CONTROL	JOSE LUIS CASTILLO BAUTISTA	1,685,000.00	150 DIAS CALENDARIO	21/12/2023

20539665	AMPLIACION EDIFICIO OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A DISCAPACITADOS OMPEDIS SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO	31-2023	16/10/2023	DESMONTAJE DE CARRERA, 1.2 DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA COSTANERAS, 1.3 DESMONTAJE DE CIELO FALSO Y MUROS DE TABLAYESO, 2.1 TRAZAO REPLANTEO Y PUNTEADO, 2.2 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES MUROS Y CIMENTACION, 3.1 ZAPATAS DE 1.20MX1.20MX0.25M, 2.2 CIMENTTO CORRIDO DE 0.50MX0.20M, 3.3 SOLERA DE HIDROFUGA DE 0.20MX0.14M, 3.4 COLUMNAS C-1, 110.25MX0.25X, COLUMNAS C-2, COLUMNAS C-3, COLUMNAS C-4, COLUMNAS C-5, COLUMNAS C-6, SOLERA CORONA DE 0.14, SOLERA INTERMEDIA, VIGA TIPO 1 DE 0.30 VIGA TIPO 2 SOLERA INTERMEDIA, SOLERA CORONAS, SOLERA MOJINETE, LEVANTADO DE MURO DE CEMENTO, LEVANTADO DE MUROS DE CARRERA BLOCK	GONZALO ENCARNACION PACAJA LOPEZ	592,000.00	150 DIAS CALENDARIO	21/12/2023
22562044	CONSERVACION CAMINO RURAL REGION UNO AÑO 2024 SAN JUAN OSTUNLCACO, QUETZAL TENANGO	02-2024	13/05/2024	ADOQUIN TIPO CRUZ DE 210 KG/CM2, CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND 4,000 PSI, PIEDRIN, ARENA BASE GRANULAR ALAMBRE DE AMARRE	GONZALO ENCARNACION PACAJA LOPEZ	2,459,667.00	180 DIAS CALENDARIO	6/06/2024

22661093	CONSERVACION CAMINO RURAL REGION TRES AÑO 2024 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO	03-2024	6/06/2024	CEMENTO, ARENA DE RIO, PIEDRIN TRITURADO, PIEDRA BOLUDA, MATERIAL DE BASE, ALAMBRE DE AMARRE	JOSE ESTUARDO HERRERA NORIEGA	1,839,907.08	10 DIAS CALENDARIO	18/06/2024
23046325	CONSERVACION CALLE (S) CABECERA MUNICIPAL AÑO 2024 MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO	06-2024	19/07/2024	CEMENTO, ARENA DE CANTERA, OIEDRIN 3/4, PIEDRA BOLA, ALAMBRE DE AMARRE	MARIO DAVID ARCHILA OCHOA	1,312,077.00	30 DIAS CALENDARIO	9/08/2024
23228326	CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL SEGUNDA AVENIDA ZONA UNO ESTADIO MUNICIPAL LOS PINARES SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO	05-2024	11/07/2024	TRABAJOS PRELIMINARES, CORTE Y NIVELACION, COMPACTACION Y COLOCACION DE LA CAPA BASE, CARPETA DE RODADURA, LLAVES DE CONFINAMIENTO TRANSVERSAL, BORDILLOS PREFABRICADOS TRAPEZOIDAL, BOLARDOS DE CONCRETO, GRADAS DE CONCRETO, CAJAS DE RETENCION TIPO C, BANCAS CON BLOK PINEADO REPELLO DE CAJAS DE RETENCION, ILUMINACION FAROL DE POSTE, CASETA PARADA DE BUSES DE 2.	RUDY ORLANDO DIAZ ROMERO	592,956.00	90 DIAS CALENDARIO	30/07/2024

23406874	CONSERVACION CAMINO RURAL REGION DOS AÑO 2024 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO	07-2024	23/08/2024	CEMENTO 4060 PSI GRIS USO, ARENA DE CANTERA, PIEDRIN 3/4, PIEDRA BOLA, ALAMBRE DE AMARRE, ADOQUIN CLASE A	MARIO DAVID ARCHILA OCHOA	2,064,747.20	30 DIAS CALENDARIO	5/09/2024
23570830	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS VICENTE ALDEA LA UNION LOS MENDOZA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO	08-2024	30/07/2024	PRELIMINARES DE LIMPIEZA TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO, DEMOLICION DE CARRILERAS EXISTENTES Y PAVIMENTO EXISTENTE, CORTE DE CAJUELA, TENDIDO Y COMPACTACION DE SUB- BASE GRANULAR, PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO HIDRAULICO, BORDILLO DE CONCRETO, RAMPA DE REMATE FINAL TRAPEZOIDAL CLASE 3000 PSI, LIMPIEZA FINAL DEL PROYECTO.	JOSE ESTUARDO HERRERA NORIEGA	1,320,092.64	105 DIAS CALENDARIO	24/09/2024

23582863	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS MENDEZ CASERIO CHANSHENEL ALDEA LA ESPERANZA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO	09-2024	18/09/2024	PRELIMINARES DE LIMPIEZA TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO, DEMOLICION DE CARRILERAS EXISTENTES Y PAVIMENTO EXISTENTE, CORTE DE CAJUELA, TENDIDO Y COMPACTACION DE SUB-BASE GRANULAR, PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO HIDRAULICO, BORDILLO DE CONCRETO, RAMPA DE REMATE FINAL TRAPEZOIDAL CLASE 3000 PSI, LIMPIEZA FINAL DEL PROYECTO.	JUAN CARLOS OCHOA ARREIS	1,701,301.00	150 DIAS CALENDARIO	24/09/2024
23787120	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA PUEBLO NUEVO, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO	10-2024	4/10/2024	REPLANTEO TOPOGRAFICO, TRAZO Y ESTAAQUEADO, ZAPATAS DE CONCRETO 3000 PSI (1.50 mt x 1.50 mt x 0.30 mt) ref. varillas No. 5 @ 0.19 mt ambos sentidos CIMENTACION CORRIDO DE CONCRETO 3000 PSI (0.50 mt x 0.25mt) 3 No. 4 + escl. No. 3 @ 0.15 mt EMPLATILLADO DE BLOCK CLASE A DE 133 kg/cm² de 0.14 mt x 0.19 mt x 0.39 mt SOLERA INTERMEDIA DE CONCRETO DE 3000 PSI (0.15 mt x 0.20 mt) 4 No. 3 + escl. No. 2 @ 0.15 mt, SOLERA CORONA DE CONCRETO DE 3000 PSI (0.15 mt x 0.20 mt) 4 No. 3 + escl. No. 2 @ 0.15 mt LEVANTADO DE MURO CON BLOCK CLASE B DE 100 kg/cm² De 0.14 mt x	ARNOLDO POCOY LOPEZ	1,799,903.25	150 DIAS CALENDARIO	9/10/2024

23861037	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ROBLE GRANDE, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZAL TENANGO	12-2024	9/10/2024	LIMPIEZA Y REPLANIEU TOPOGRAFICO, PERFORACION DE POZO DE 1,000 PIES DE PROFUNDIDAD Y 8.00" DE DIAMETRO MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS DE PERFORACION, COMPRESORES, E QUIPO DE LIMPIEZA, ACCESORIOS, MATERIALES Y PERSONAL ESPECIALIZADO COMBUSTI BLES, LUBRICANTES, MONTAJE Y DESMONTAJE DE MAQUINARIA DE PERFORACION PERFORACION DE POZO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE DE 8.00" DE DIAMETRO (INCLUIR AGUA NECESARIA, FOSA DE LADOS Y LODO BENTÓNICO, POLÍMERO O SIMILAR) INSTALACION DE	GONZALO ENCARNACION PACAJA LOPEZ	3,819,500.00	150 DIAS CALENDARIO	14/10/2024
23861940	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA VICTORIA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO	13-2024	20/08/2024	TRABAJOS PRELIMINARES LINEA DE IMPULSION HACIA TANQUE DE DISTRIBUCION, TANQUE DE DISTRIBUCION, IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE MITIGACION	JOSE ESTUARDO HERRERA NORIEGA	2,026,400.81	5 MESES CALENDARIO	14/10/2024

23804742	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS BARRANCAS, SAN JUAN OSTUNCALCO	14-2024	10/10/2024	IKACU DEL PROYECTO MOVIMIENTO DE TIERRA LOSA DE CIMENTACIÓN E=0.10 M CIMIENTO CORRIDO 1 DE 1.00X0.25 M.VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0.20*0.30 M. MURO REFORZADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS METALICAS TIPO-1 Y 2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALCONES METALICOS SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANERIA DE UPVC PISO ANTIDSLIZANTE BAJADAS DE AGUA PLUVIAL VIGA 2 DE 0.20*0.30 M. LOSA DE CONCRETO ARMADO E=0.10 M LEVANTADO DE MUROS DE BLOCK CLASE "B" DE 0.14*0.19*0.39 M COLUMNA 3 DE 0.20*0.20 M COLUMNA 2 DE 0.14*0.20 M COLUMNA 1 DE 0.30*0.30 M SOLERA HUMEDAD 0.19*0.20 M. (PARA MURO REFORZADO) (BLOCK TIPO A DE 0.10*0.10*0.20 M. CON	JUAN DE DIOS CALMO MARTINEZ	1,799,984.00	150 DIAS CALENDARIO	21/10/2024
----------	--	---------	------------	---	-----------------------------	--------------	---------------------	------------


